

LEGENDA

▨	RAMPAS

Legenda de desníveis	
Cor	Desnível cm
🟦	275
🟪	145
🟥	105
🟧	90
🟩	60
🟪	46
🟨	36
🟦	-31

Lajes

Elemento	Tipo	Altura cm	Elevação cm	PP tf/m	PERM tf/m	ACID tf/m	TOT tf/m
L1	Maciça	20		0.500	0.100	0.300	0.900
L2	Maciça	20	105	0.500	1.150	0.150	1.800
L3	Maciça	20	105	0.500	0.750	0.200	1.450
L4	Maciça	15	70	0.375	0.100	0.300	0.775
L5	Maciça	25	-31	0.625	0.100	0.300	1.025
L6	Maciça	12		0.300	0.155	0.300	0.755
L7	Maciça	15	36	0.375	0.100	0.300	0.775
LR1	Maciça	20		0.500	0.100	0.300	0.900
LR2	Maciça	15		0.375	0.100	0.300	0.775

NOTA 1: O PILAR P8 DEVE SER CONCRETADO COM FCK DE 45 MPa ATÉ O NÍVEL +21.32 (PISO DO 2° PAVIMENTO)

ESCORAMENTO ESPECIAL:

NOTA 1: A CONCRETAGEM DO TRECHO DE LAJE DA ABERTURA PROVISÓRIA DEVERÁ SER FEITA DE CIMA PARA BAIXO.
NOTA 2: OS ESCORAMENTOS ESPECIAIS DEVERÃO SER RETIRADOS DE CIMA PARA BAIXO, DESSA FORMA TEMOS A SEGUINTE SEQUENCIA EXECUTIVA:

1°) DESMONTAGEM DA CREMALHEIRA;
2°) EXECUÇÃO DO TRECHO DE LAJE ONDE ESTAVA A ABERTURA PROVISÓRIA DO EB4;
3°) DEMOLIÇÃO PARCIAL DA VPROV1 DO EB4 (APENAS O SEU TRECHO ABAIXO DO FUNDO DA LAJE)
4°) EXECUÇÃO DO TRECHO DE LAJE ONDE ESTAVA A ABERTURA PROVISÓRIA DO EB3;
5°) EXECUÇÃO DO TRECHO DE LAJE ONDE ESTAVA A ABERTURA PROVISÓRIA DO EB2;
6°) EXECUÇÃO DO TRECHO DE LAJE ONDE ESTAVA A ABERTURA PROVISÓRIA DO EB1 (TÉRREO);
7°) RETIRADA DO ESCORAMENTO DO EB3 (APÓS, PELO MENOS, 28 DIAS DA CONCRETAGEM DO TRECHO DA CREMALHEIRA DO EB3)
8°) RETIRADA DO ESCORAMENTO DO EB2 (APÓS, PELO MENOS, 28 DIAS DA CONCRETAGEM DO TRECHO DA CREMALHEIRA DO EB2)
9°) RETIRADA DO ESCORAMENTO DO EB1 (APÓS, PELO MENOS, 28 DIAS DA CONCRETAGEM DO TRECHO DA CREMALHEIRA DO EB1)

✕	MANTER REGIÃO ESCORADA ATÉ, PELO MENOS, 28 DIAS APÓS A CONCRETAGEM DA ABERTURA PROVISÓRIA PARA A CREMALHEIRA

DETALHE GENÉRICO DE FURO

Corte esquemático



NOTAS GERAIS PARA O USO DESTE PROJETO :

A. DIREITOS AUTORAIS

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DE **SIGMA1 CONSULTORIA & PROJETOS** FILIADO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL - ABECE, SOB O N° 0789, NÃO SENDO PERMITIDA SUA UTILIZAÇÃO PARA QUALQUERFINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO ESPECIFICA DESTA OBRA, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.

B. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

NBR 6118	PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
NBR 6120	CARGAS PARA O CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES
NBR 6123	FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES
NBR 5671	PARTICIPAÇÃO DOS INTERVENIENTES EM SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
NBR 12654	CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO
NBR 12655	CONCRETO - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO
NBR 5738	MOLDAGEM E CURA DE CORPOS CILÍNDRICOS OU PRIS MÁTICOS DE CONCRETO - MÉTODO DE ENSAIO
NBR 5739	CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS-DE-PROVA CILÍNDRICOS - MÉTODO DE ENSAIO
NBR 8522	CONCRETO - DETERMINAÇÃO DO MÓDULO DE DEFORMAÇÃO ESTÁTICA E DIAGRAMA TENSÃO x DEFORMAÇÃO - MÉTODO DE ENSAIO
NBR 6152	MATERIAIS METÁLICOS - DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS A TRAÇÃO - MÉTODO DE ENSAIO
NBR 6153	PRODUTO METÁLICO - ENSAIO DE DOBRAMENTO SEMI-GUIADO
NBR 7477	DETERMINAÇÃO DO COEFICICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL DE BARRAS E FIOS DE AÇO DESTINADOS A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO MÉTODO DE ENSAIO
NBR 7480	BARRAS E FIOS DE AÇO DESTINADOS A ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO - ESPECIFICAÇÃO

C. GEOMETRIA

OS ELEMENTOS DE CONFORMIDADE DO PROJETO ESTRUTURAL FACE AOS PROJETOS DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES E DEMAIS DISCIPLINAS.TAIS COMO COTAS, NÍVEIS, DIMENSÕES DAS PEÇAS ESTRUTURAIS, POÇOS DE ELEVADORES, ESCADAS, ETC. DEVEM SER VALIDADOS PELOS ARQUITETOS RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO.

D. MATERIAIS

01. CONCRETO
VER EM NOTAS GERAIS
02. AÇO EM ARMADURA PASSIVA
02.1. AÇO CA-50A / CA-60B
03. FORMAS E ESCORAMENTOS
03.1.O PROJETO E DIMENSIONAMENTO DAS FORMAS E ESCORAMENTOS NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DE NOSSOS SERVIÇOS.

E. EXECUÇÃO DA ESTRUTURA

A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONSTRUTORA E DEVERÁ CONTAR COM A CONSULTORIA DE UM TECNOLOGISTA DE MATERIAIS
O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DEVERÁ OBDECER AS RECOMENDAÇÕES DA NBR14931-EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO-PROCEDIMENTOS

F. CARGAS ADOTADAS PARA ESTE PROJETO

01. FORÇAS DEVIDO AO VENTO : CONFORME NBR 6123
02. CARGAS ACIDENTAIS NÃO PARTICULARES : CONFORME NBR 6120 DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO APROVADA EM PREFEITURA
03. PESO PRÓPRIO DO CONCRETO : 2500 kgf / m3
04. ALVENARIAS (COM REVESTIMENTOS) :1300 kgf / m3
* ESPESSURA DA ALVENARIA ACABADA CONFORME PROJ. ARQUITETÔNICO
05. LAJES (CONTRAPISO + REVESTIMENTOS) :100 kgf / m2
OBS : AS CARGAS EVENTUALMENTE INFORMADAS NAS PRANCHAS DE FORMAS PREVALECEM SOBRE AS CARGAS AQUI INDICADAS.

G. COBRIMENTOS

	PAV. REVESTIDOS COBERTOS	DEMAIS PAV.
01. LAJES: POSITIVA/NEGATIVA	2,0/1,5 cm	2,0/2,0 cm
02. VIGAS:	2,5 cm	2,5 cm
03. PILARES:	3,0 cm	3,0 cm
04. BLOCOS SOBRE ESTACAS / SAPATAS: 3,0 cm		
05. CINTAS / LAJES DE SUBPRESSÃO: 3,0 cm		
06. PAREDES DE SUBSOLO: 3,0 cm		
07. RESERVATÓRIOS: 3,0 cm		

OBS: 1) DEVERÁ HAVER CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE E RÍGIDOS LIMITES DE TOLERÂNCIA DAS MEDIDAS DURANTE A EXECUÇÃO.
2) COBRIMENTOS INFORMADOS NOS DESENHOS DE ARMAÇÃO PREVALECEM EM RELAÇÃO À TABELA ACIMA.

H. MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESCIMBRAMENTO DA ESTRUTURA
(PARA DESENVOLVIMENTO DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO ATENDENDO AS EXPECTATIVAS DE VALORES A 7,14,21 E 28 DIAS)


TEMPO DECORRIDO APOS A CONCRETAGEM (DIAS)
.% ESCORAMENTO A SER MANTIDO
0
7
14
21
28
>100%
100%
50%
25%
SEM ESCORAMENTO

I. FUNDAÇÕES

01.O PROJETO DE FUNDAÇÕES, DETERMINAÇÃO DA TAXA ADMISSÍVEL NO TERRENO, DISPOSIÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE ESTACAS, COTA DE IMPLANTAÇÃO, METODOLOGIA DE ESCAVAÇÃO, INTERAÇÃO COM VIZINHOS, ETC..., É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CONSULTORIA DE FUNDAÇÕES DEVENDO SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DA NBR-6122 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES

J. FURAÇÕES

01. FUROS EM LAJES E VIGAS DEVERÃO RECEBER ARMADURA DE REFORÇO PADRÃO.
02. FUROS NÃO INDICADOS SÓ PODERÃO SER EXECUTADOS COM NOSSA APROVAÇÃO.

CONVENÇÃO DE PILARES

NASCE	CONTINUA	MORRE
🟦	▨	■

NOTAS GERAIS

1- DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO
2- PROPRIEDADES DO CONCRETO:
-Fck ⩾ 40 MPa (400 kg/cm^2)
-MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL ⩾ 26 GPa
-CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 320 kg/m^3
-FATOR ÁGUA/CIMENTO MÁXIMO: 0.55
3- UTILIZAR OBRIGATORIAMENTE EM CONJUNTO COM O DESENHO DE FURAÇÃO

ATENÇÃO/PLOTAGEM

-OS ARQUIVOS DXF SERVEM APENAS COMO BASE PARA A ARQUITETURA E DEMAIS COMPLEMENTARES.
-PLOTAR APENAS O ARQUIVO PDF-**COLORIDO** CASO CONTRÁRIO PODERÁ HAVER PERDA DE INFORMAÇÕES

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
05	22/05/2026	AJUSTADA POSIÇÃO DE ABERTURA DA GRUA E VR3
04	02/04/2026	REVISADOS P101 A P103, P109 A P111, V8, V21. INCLUÍDA V26 E LR1. RETIRADA L5 E P127
03	17/03/2026	REVISADA V8 E REGIÃO
02	10/03/2026	CONFORME COMENTÁRIOS DO AUDITOR
01	16/04/2025	CONFORME COMENTÁRIOS DA ARQUITETURA
00	06/01/2025	EMISSÃO INICIAL

SIGMA1 CONSULTORIA & PROJETOS
RUA JOAQUIM TÁVORA,72 - SALAS 1106/1107 - ICARAÍ,NITERÓI/RJ
TEL/FAX: (55-21)2508-8541 E-MAIL:administracao@sigma1.eng.br
www.sigma1.eng.br
ENG. RAFAEL RODRIGUES LOPES CREA: 2013105341
ENG. MAURICIO DOS SANTOS SGARBI GOULART CREA: 2005119508

NÚMERO DA OBRA
578
RESPONSÁVEL
MAURICIO SGARBI
COORDENADOR
VINÍCIUS CORDEIRO
PROJETISTA
VÍNICIUS CORDEIRO
DESENHO N°
ST 004

EMPREENDIMENTO E LOCAL
PDM 1050
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1050 - IPANEMA, RIO DE JANEIRO - RJ

PROJETO
ESTRUTURA
FASE
EXECUTIVO

TITULO DO DESENHO
FORMA
PISO DO EMBASAMENTO 2
(TETO DO EMBASAMENTO 1 (TÉRREO))

ESCALA
1:50
DATA
22/05/2026
ARQUIVO
PDM-EST-EX-004-PB-EB2-FORM_R05

DIMENSÃO DA FOLHA: 1374x841mm (A0M)